

Przedmiar robót

załącznik nr 3

Budowa : "Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1733 w miejscowości Pężino "

Adres: m. Pężino odcinek do szkoły

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	Nazwa	Jednostka miary	Obmiar
1	D-06.03.01.	Ścinka istniejącego pobocza gruntowego wzdłuż krawędzi jezdni pasem o szerokości 1,05 m. Pobocze gruntowe wyższe ponad istniejącą krawędź jezdni średnio o około 5,0 cm. Przy wykonywaniu robót ująć załadunek, rozładunek oraz wywiezieniem urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.	m ²	600
2	D-04.01.01.	Wykonanie koryta o głębokości średnio 20,0 cm i jego wyprofilowanie. Przy wykonywaniu robót ująć załadunek, wyładunek oraz wywiezieniem urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. .	m ²	600
3	D-06.03.01a.	Rozścielenie w wykonanym wcześniej korycie destruktu bitumicznego warstwą o grubości 20,0 cm (po zagęszczeniu) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem. Pobocze o szerokości 1,0 m o pochyleniu poprzecznym 6,0 % (na odcinkach prostych) ze spadkiem na zewnątrz. Przy wykonywaniu robót ująć załadunek, transport oraz wyładunek destruktu bitumicznego. Destrukt bitumiczny stanowi własność Zamawiającego i został złożony w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1733Z w miejscowości Pężino.	m ²	600